

REGIONE UMBRIA



COMUNE DI

CASTIGLIONE DEL LAGO

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE NINFEA DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

ALLEGATO:

9

ELABORATO:

SCALA:

NOME FILE

A09E00COMPMPR00-CSL_PISCI_PE

CODICE COMMESSA

CSL_PISCI_PE

DATA PROGETTO:

MARZO 2017



STUDIO ASSOCIATO
LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO
INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

Via Copernico n° 99 – 47122 Forlì
Tel. 0543/795295 Fax 0543/798310 - Email: info@lspstudio.it - www.lspstudio.it

IL PROGETTISTA:

DOTT. ING. ENNIO SPAZZOLI

COLLABORAZIONE:

DOTT. ING. DAVID NEGRINI

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:

REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA:
00	EMISSIONE	DN	RL	ES	MARZO 2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO								
	OPERE CIVILI (SpCat 1)								
	Opere civili varie (Cat 5)								
1 / 9 04.10.0110	PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO. Pulizia superfici ... esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere. ripristino protezione esterna travi in legno *(par.ug.=4*2)		8,00	2,00		2,000	32,00		
	SOMMANO...	mq					32,00		
2 / 10 04.10.0100	RISANAMENTO OPERE IN LEGNO CON RESINE ACRILICHE. Risaname ... lizia del fondo; le opere murarie; le opere provvisionali. ripristino protezione esterna travi in legno *(par.ug.=4*2)		8,00	2,00		2,000	32,00		
	SOMMANO...	mq					32,00		
3 / 11 02.04.0140	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00		
4 / 12 08.01.0040.0 03	PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o c Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.		6,00			5,500	33,00		
	SOMMANO...	m					33,00		
5 / 13 08.01.0050.0 04	CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o sago ... l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.			40,00			40,00		
	SOMMANO...	m					40,00		
6 / 14 02.01.0030	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FIN ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			3,00	3,000	0,500	4,50		
	SOMMANO...	mc					4,50		
7 / 15 03.03.0011.0 01	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... inita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).			3,00	3,000	0,300	2,70		
	SOMMANO...	mc					2,70		
8 / 16 03.03.0130.0 01	CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... tto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.		4,00	3,00		0,300	3,60		
	SOMMANO...	mq					3,60		
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 3)								
25 / 53 15.02.0005.0 02	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO In tubazione in pvc IP55 Prese Dosatrici						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
26 / 54 15.02.0021.0 01	PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO. Per allaccio monofase con carico max 16A Prese Dosatrici						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
27 / 55 15.02.0041.0 03	PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL. Prese Dosatrici						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
28 / 56 15.02.0041.0 04	PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL. Prese Dosatrici						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00		
29 / 57 15.02.0150.0 01	PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Per ogni collegamento principale escluse le opere murarie.						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00		
30 / 58 15.02.0160.0 02	NODO EQUIPOTENZIALE. Per ogni nodo incluse le opere murarie.						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00		
31 / 59 15.03.0030	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Pulsante PS1						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
32 / 60 15.03.0035.0 02	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55. Per punto presa in metallo. Pulsante PS1						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
33 / 61 NP.17	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x35 mm² allaccio quadro QUTA						35,00		
	SOMMANO...	m					35,00		
34 / 62 15.04.0021.0 04	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. 5x6 mm² Allaccio QFV						55,00		
	SOMMANO...	m					55,00		
35 / 63 15.04.0021.0 35	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. 3x4 mm² Alimentazione Prese UNEL						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00		
36 / 64 15.04.0021.0 37	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. 3x1,5 mm² PS1						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00		
37 / 65 15.05.0050.0 03	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE. Diametro esterno mm 25.						28,00		
	SOMMANO...	m					28,00		
38 / 66 15.05.0050.0 04	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE. Diametro esterno mm 32.						32,00		
	SOMMANO...	m					32,00		
39 / 67 15.05.0050.0 05	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE. Diametro esterno mm 40.						35,00		
	SOMMANO...	m					35,00		
40 / 68 15.05.0060.0 04	GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Diametro interno mm 25.						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00		
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
41 / 69 15.05.0060.0 08	GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Raccordo girevole per tubo da mm 25.								
	SOMMANO...	cad					5,00		
							5,00		
42 / 70 15.05.0060.0 09	GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Diametro interno mm 35.								
	SOMMANO...	m					10,00		
							10,00		
43 / 71 15.05.0060.0 10	GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Diametro interno mm 40.								
	SOMMANO...	m					5,00		
							5,00		
44 / 72 15.05.0060.0 11	GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Raccordo girevole per tubo da mm 35.								
	SOMMANO...	cad					5,00		
							5,00		
45 / 73 15.05.0060.0 12	GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Raccordo girevole per tubo da mm 40.								
	SOMMANO...	cad					5,00		
							5,00		
46 / 74 15.05.0070.0 01	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO CON PARETI CHIUSE IP55. Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50.								
	SOMMANO...	cad					3,00		
							3,00		
47 / 75 15.05.0070.0 04	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO CON PARETI CHIUSE IP55. Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70.								
	SOMMANO...	cad					3,00		
							3,00		
48 / 76 15.05.0070.0 05	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO CON PARETI CHIUSE IP55. Dimensioni interne assimilabili a mm 240x205x80.								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00		
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
49 / 77 15.05.0210.0 05	TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Diametro esterno mm 110.								
	SOMMANO...	m					45,00		
							45,00		
50 / 78 15.05.0220.0 01	TRACCIA SU MURATURA PIENA IN PIETRA O C.A. PER LA POSA DI CANALIZZAZIONI ELETTRICHE PER COLONNE MONTANTI O LINEE DORSALI. Traccia fino a cm 10 di larghezza.								
	SOMMANO...	m					2,00		
							2,00		
51 / 79 15.05.0260.0 04	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. In cemento 400 x 400 mm.								
	SOMMANO...	cad					3,00		
							3,00		
52 / 80 15.05.0260.0 05	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. In cemento 500 x 500 mm.								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00		
53 / 81 15.06.0020.0 08	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Bipolare da 10 a 32A.								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00		
54 / 82 15.06.0020.0 14	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Quadripolare da 10 a 32A. alim. QFV								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00		
55 / 83 15.06.0050.0 02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008. Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. alim. UNEL								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00		
56 / 84 15.06.0080.0 11	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE AD ELEVATO POTERE DI INTERRUZIONE MIN. 16KA, MAX. 25KA, A NORME CEI EN 60947-2. Tetrapolare da 125 A Icc: 16kA. alim. QUTA								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00		
57 / 85 15.06.0080.0	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE AD ELEVATO								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
22	POTERE DI INTERRUZIONE MIN. 16KA, MAX. 25KA, A NORME CEI EN 60947-2. Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: : 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec. alim QUTA					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00			
58 / 86 15.06.0080.0 17	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE AD ELEVATO POTERE DI INTERRUZIONE MIN. 16KA, MAX. 25KA, A NORME CEI EN 60947-2. Incremento per sganciatore di apertura. sgancio GEN QC					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00			
59 / 87 15.06.0110.0 02	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE DI TIPO FISSO. Tripolare o tetrapolare 160A . gen AC					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00			
60 / 88 15.06.0170.0 19	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00			
61 / 89 15.06.0170.0 26	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Gemma luminosa con lampadina					3,00			
	SOMMANO...	cad				3,00			
62 / 90 15.06.0181.0 03	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN PVC 160A. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 750 mm fino a 96 moduli senza porta QC					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00			
63 / 91 15.06.0270.0 01	COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO. Per ogni polo fino a 25A					12,00			
	SOMMANO...	cad				12,00			
64 / 92 15.06.0270.0 03	COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO. Per ogni polo fino a 125 A					8,00			
	SOMMANO...	cad				8,00			
65 / 93 15.08.0400.0 06	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1400-1 vano					2,00			
	A RIPORTARE					2,00			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2,00		
66 / 94 15.08.0410	SOMMANO... ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA.	cad					2,00		
							3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00		
67 / 95 NP.18	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, ... -profondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1700-1 vano						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
68 / 96 15.08.0540.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.						35,00		
	SOMMANO...	m					35,00		
69 / 97 15.08.0540.0 03	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI. Su terreno selciato inclusa la rimozione del pavimento.						10,00		
	SOMMANO...	m					10,00		
70 / 98 15.08.0560.0 01	RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino con materiale di risulta.						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00		
71 / 99 15.08.0560.0 03	RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Riempimento dello scavo, (eseguito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura.						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00		
72 / 100 NP.15	Impianto fotovoltaico 1-Fornitura e posa in opera di stru ... accesso al piano copertura, dotata gabbia di paraschiena.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
73 / 101 NP.16	Sistema di attivatore Stabilizzato Per Bobine Di Sgancio ... dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
74 / 102	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE BITUME								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 4)								
76 / 18 S1.03.0010.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Costo di utilizz ... vo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.						1,00		
	SOMMANO...	mese					1,00		
77 / 19 S1.03.0010.0 02	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Costo di utilizz ... per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.						4,00		
	SOMMANO...	mese					4,00		
78 / 20 S1.03.0070.0 03	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... himico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione.						1,00		
	SOMMANO...	mese					1,00		
79 / 21 S1.04.0012	RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la ... i lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.						20,00		
	SOMMANO...	cad					20,00		
80 / 22 S1.05.0001.0 10.005	PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA. Costo di utilizzo, per ... a circa m 13,00, larghezza fino a circa m 2,40 – Trifase. (par.ug.=3*8)		24,00				24,00		
	SOMMANO...	ora					24,00		
81 / 23 S4.01.0010.0 01	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, ... nio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.						359,00		
	SOMMANO...	giorno					359,00		
82 / 24 S4.01.0010.0 02	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, ... miera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.						481,00		
	SOMMANO...	giorno					481,00		
83 / 25 S4.01.0010.0 03	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, ... lluminio, con diametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole.						599,00		
	SOMMANO...	giorno					599,00		
84 / 26 S4.01.0010.0 04	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, ... inio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00.								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	SOMMANO...	giorno	4,00			130,000	520,00		
							520,00		
85 / 27 S4.01.0010.0 05	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, ... inio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppure cm 120,00.								
	SOMMANO...	giorno	4,00			150,000	600,00		
							600,00		
86 / 28 S4.01.0010.0 06	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, ... alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00.								
	SOMMANO...	giorno	4,00			150,000	600,00		
							600,00		
87 / 29 S4.01.0010.0 07	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, ... ori. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60.								
	SOMMANO...	giorno	4,00			150,000	600,00		
							600,00		
88 / 30 S4.01.0020.0 01	SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... affigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.								
	SOMMANO...	giorno	6,00			150,000	900,00		
							900,00		
89 / 31 S4.01.0020.0 03	SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00.								
	SOMMANO...	giorno	8,00			150,000	1'200,00		
							1'200,00		
90 / 32 S4.01.0020.0 04	SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... affigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.								
	SOMMANO...	giorno	1,00			150,000	150,00		
							150,00		
91 / 33 S7.02.0020.0 01	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riuni ... iunzione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.								
	SOMMANO...	ora					18,00		
							18,00		
92 / 34 S7.02.0020.0 02	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riuni ... inamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).								
	SOMMANO...	ora					16,00		
							16,00		
93 / 35	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per								
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
S7.02.0020.0 03	l'esecuzione di riuni ... nto con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza). (par.ug.=2*5)		10,00				10,00		
	SOMMANO...	ora					10,00		
94 / 36 S7.02.0020.0 04	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riuni ... 'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere. (par.ug.=4*5)		20,00				20,00		
	SOMMANO...	ora					20,00		
95 / 37 S6.01.0010.0 01	SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... o di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).						5,00		
	SOMMANO...	giorno					5,00		
96 / 38 S6.01.0010.0 02	SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... i. Fermo personale (valore medio di opera qualificato).						5,00		
	SOMMANO...	giorno					5,00		
97 / 39 S6.01.0010.0 03	SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... na (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile).						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00		
98 / 40 S6.01.0010.0 04	SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... o di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00		
99 / 41 S6.01.0020.0 01	SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... o di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).						2,00		
	SOMMANO...	giorno					2,00		
100 / 42 S6.01.0020.0 02	SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ...). Fermo personale (valore medio di opera qualificato).						5,00		
	SOMMANO...	giorno					5,00		
101 / 43 S1.01.0090.0 21	TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... ato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.						6,00		
	A R I P O R T A R E						6,00		

